

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA/RS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				COTAÇÃO			
PROJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINHA PERONDI - CHARRUA - RS							
Cotação: "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensal							
RESERVA INDÍGENA DO LIGETRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	FORTE	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.365,02
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	3,00	COTAÇÃO		788,34	2.365,02
2.0	PERFURAÇÃO POÇO						84.929,07
2.1	REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECÂNICO 8" NERVURADO STD	M	20,00	COTAÇÃO		616,00	12.320,00
2.2	CERCAMENTO DO POÇO COM PERFIS METALICOS E TELA DE ARAME GALVANIZADO H=1,80M	M²	12,00	COTAÇÃO		247,33	2.968,00
2.3	LUVAS GALVANIZADAS DE 8"	UNID	2,00	COTAÇÃO		390,00	780,00
2.4	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDA DE 8"	M	200,00	COTAÇÃO		216,67	43.334,00
2.6	SELO SANITÁRIO	UNID	1,00	COTAÇÃO		560,00	560,00
2.7	TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO	UNID	1,00	COTAÇÃO		406,67	406,67
2.8	VEDAÇÃO SANITÁRIA	UNID	1,00	COTAÇÃO		583,33	583,33
2.9	MOTOBOMBA 220 V 3 M³/HORA PARA 120 MCA	UNID	1,00	COTAÇÃO		8.750,77	8.750,77
2.10	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS DA ÁGUA	UNID.	1,00	COTAÇÃO		1.343,33	1.343,33
2.11	QUADRO DE COMANDO 220 VOLTS	UNID.	1,00	COTAÇÃO		2.296,97	2.296,97
2.12	CABO PP 3X10	M	200,00	COTAÇÃO		57,93	11.586,00
<b>TOTAL</b>							<b>87.294,09</b>

Charrua, OUTUBRO de 2022

---

GREICE SPADARI KESTERKE  
Eng. Civil - CREA/RS 158.910